

بلدية الكفرة  
مكتب المشروعات  
حصر وتقديرات اولية

اسم المشروع / صيانة طريق مزدوج اسفلتي الواصل من جزيرة السوسي الي جزيرة الحامية بطول 2 كيلو وعرض 8 متر

| ت                               | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الوحدة | الكمية | دينار | الاجمالي |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------|
| 1                               | اجراء اعمال النصاميم والرسومات والخرائط الازمة للمشروع والعمل يشمل الاعمال المساحية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                         | م ط    | 2000   |       |          |
| 2                               | كشط الإسفلت باستخدام آلة كشط على البارد لسمك 50 مم شامل النقل للمخلفات او اى مكان اخر محدد من قبل المهندس المشرف على الا تزيد المسافة على 40 كم                                                                                                                                                  | م2     | 16000  |       |          |
| 3                               | توريد و مد انابيب بلاستيكية(بي -في -سي )بقطر 400 مم والعمل يشمل أحاطة خرساني للأنايبب و م وكل ما يلزم لنهو العمل حسب تعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                      | م.بط   | 50     |       |          |
| 4                               | توريد وعمل طبقة الاساس المساعد الحبيبي المتدرج (ميسو ) بسمك 20 سم مع الرش والدك جيداً حسب المواصفات الفنية المعتدة .                                                                                                                                                                             | م2     | 20000  |       |          |
| 5                               | توريد ورش طبقة تشريب من الاسفلت نوع mco 70 بمعدل رش قدره 1.5 كجم م2/م2 علي سطح النهائي للأساس الحبيبي ولكامل عرضة والفئة وتشمل التمن المواد وتكاليف النقل ونظافة السطح قبل رشة والالات والمعدات والايدي العامة وكل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف               | م2     | 16000  |       |          |
| 6                               | الطبقة السطحية الاسفلتية وتشمل توريد وخلط ونقل وفرش ودمك طبقة من المخلوط الاسفلتي الساخن للتدرج المطلوب حسب المواصفات وبسمك 6 سم بعد الدمك والفئة تشمل تمن المواد وتكاليف والنقل والتسخين والخلط والفرش والتسوية والدمك وجميع مايلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . | م2     | 16000  |       |          |
| الاجمالي                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |       |          |
| تضاف علاوة المنطقة بنسبة 18.1 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |       |          |
| الاجمالي العام/                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |       |          |

اعتماد: مدير مكتب المشروعات  
م/ فايز صالح بوخالد  
التوقيع.....

اعدد  
م/ ابو عقيلة ابوزيد عبدالسلام  
التوقيع.....